RENOVAR
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO (MÉTODO CONVENCIONAL) EM TV SEBASTIÃO DE MEDEIROS BRITO, TV JOSÉ HORÁCIO E TRECHO DA RUA NICODEMOS JOSÉ DE MEDEIROS NO MUNICIPIO DE IPUEIRA/RN
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO (MÉTODO CONVENCIONAL) EM TV SEBASTIÃO DE MEDEIROS BRITO, TV JOSÉ HORÁCIO E TRECHO DA RUA NICODEMOS JOSÉ DE MEDEIROS NO MUNICIPIO DE IPUEIRA/RN
LOCAL:	TV SEBASTIÃO DE MEDEIROS BRITO, TV JOSÉ HORÁCIO E TRECHO DA RUA NICODEMOS JOSÉ DE MEDEIROS NO MUNICIPIO DE IPUEIRA/RN
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN

DATA : 06/07/2024 **BDI :** 24,03%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	2024/02 SEM DESONERAÇÃO	114,59%	70,27%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	P S/BDI	P. UNIT	P. TOTAL
1	**TRAVESSA SEBASTIÃO DE MEDEIROS BRITO**							**R$ 88.474,50**
1.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	87,00	0,62	R$ 0,77	R$ 66,99
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	168,26	R$ 208,69	R$ 1.252,15
1.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	957,00	72,63	R$ 90,08	R$ 86.206,57
1.4	COMP 01	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3		M	24,00	22,46	R$ 27,86	R$ 668,65
1.5	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	174,00	1,30	R$ 1,61	R$ 280,14
2	**TRAVESSA JOSE HORACIO**							**R$ 76.971,33**
2.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	87,00	0,62	R$ 0,77	R$ 66,99
2.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	826,50	72,63	R$ 90,08	R$ 74.451,12
2.3	COMP 01	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3		M	78,00	22,46	R$ 27,86	R$ 2.173,08
2.4	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	174,00	1,30	R$ 1,61	R$ 280,14
3	**TRECHO DA RUA NICODEMOS JOSÉ DE MEDEIROS**							**R$ 32.294,96**
3.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	40,00	0,62	R$ 0,77	R$ 30,80
3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	332,00	72,63	R$ 90,08	R$ 29.906,56
3.3	COMP 01	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3		M	80,00	22,46	R$ 27,86	R$ 2.228,80
3.4	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	80,00	1,30	R$ 1,61	R$ 128,80
							VALOR TOTAL:	**R$ 197.740,79**

RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA:19910105000106
Assinado de forma digital por RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA:19910105000106
Dados: 2024.12.18 20:56:47 -03'00'

RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
JADSON GABLO DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR

VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO:09023912403
Assinado de forma digital por VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO:09023912403
Dados: 2024.12.18 23:22:44 -03'00'

VICENTE DE PAULO O. SOBRINHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PB 161648463-2