PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO (MÉTODO CONVENCIONAL) NA RUA JOÃO CABOCLO, TV JOÃO FRANCISCO DE MORAIS, TRECHO DA RUA JOSÉ DE OLIVEIRA E TRECHO DA RUA FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO (MÉTODO CONVENCIONAL) NA RUA JOÃO CABOCLO, TV JOÃO FRANCISCO DE MORAIS, TRECHO DA RUA JOSÉ DE OLIVEIRA E TRECHO DA RUA FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN
LOCAL:	RUA JOAO CABOCLO, TV JOAO FRANCISCO DE MORAIS, TRECHO DA RUA JOSÉ DE OLIVEIRA E TRECHO DA RUA FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN

DATA : 05/07/2024 **BDI :** 24,03%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2024/02 SEM DESONERAÇÃO	116,21%	71,48%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	P S/BDI	P. UNIT	P. TOTAL
1	**RUA JOAO CABOCLO**							**R$ 84.605,79**
1.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	93,70	0,62	R$ 0,77	R$ 72,15
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	168,81	R$ 209,38	R$ 1.256,29
1.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	893,52	72,80	R$ 90,29	R$ 80.675,93
1.4	COMP 01	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3		M	82,30	22,51	R$ 27,92	R$ 2.297,83
1.5	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	187,40	1,31	R$ 1,62	R$ 303,59
2	**TRAVESSA JOAO FRANCISCO DE MORAIS**							**R$ 103.411,47**
2.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	110,00	0,62	R$ 0,77	R$ 84,70
2.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	1.099,20	72,80	R$ 90,29	R$ 99.246,77
2.3	COMP 01	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3		M	136,50	22,51	R$ 27,92	R$ 3.811,08
2.4	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	166,00	1,31	R$ 1,62	R$ 268,92
3	**TRECHO DA RUA JOSE DE OLIVEIRA**							**R$ 34.290,10**
3.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	41,00	0,62	R$ 0,77	R$ 31,57
3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	352,60	72,80	R$ 90,29	R$ 31.836,25
3.3	COMP 01	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3		M	82,00	22,51	R$ 27,92	R$ 2.289,44
3.4	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	82,00	1,31	R$ 1,62	R$ 132,84
4	**TRECHO DA RUA FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA**							**R$ 41.551,21**
4.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	52,00	0,62	R$ 0,77	R$ 40,04
4.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	429,00	72,80	R$ 90,29	R$ 38.734,41
4.3	COMP 01	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3		M	94,00	22,51	R$ 27,92	R$ 2.624,48
4.4	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	94,00	1,31	R$ 1,62	R$ 152,28
							VALOR TOTAL:	**R$ 263.858,57**

RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA:19910105000106

Assinado de forma digital por RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA:19910105000106
Dados: 2024.12.18 20:34:33 -03'00'

RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
JADSON GABLO DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR

VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO:09023912403

Assinado de forma digital por VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO:09023912403
Dados: 2024.12.18 23:19:16 -03'00'

VICENTE DE PAULO O. SOBRINHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PB 1616448463-2