Obra
.PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE IPUEIRA - RN

Bancos
SINAPI - 12/2023 - Rio Grande do Norte

B.D.I.
23,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 109,65%
Mensalista: 65,11%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS**					**269.797,45**	**86,78 %**
1.1			**MALHA PAVIMENTADA**					**269.797,45**	**86,78 %**
1.1.1	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	m²	8	136,39	167,75	1.342,00	0,43 %
1.1.2	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	297,4	0,64	0,78	231,97	0,07 %
1.1.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	544,5	40,06	49,27	26.827,51	8,63 %
1.1.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	3314,37	59,02	72,59	240.590,11	77,39 %
1.1.5	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	544,5	1,21	1,48	805,86	0,26 %
2			**PASSEIO E RAMPAS DE ACESSO PNE**					**19.720,22**	**6,34 %**
2.1	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	28,43	273,32	336,18	9.557,59	3,07 %
2.2	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	115,5	12,67	15,58	1.799,49	0,58 %
2.3	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	m²	80,5	84,47	103,89	8.363,14	2,69 %
3			**SINALIZAÇÃO**					**1.245,67**	**0,40 %**
3.1	00034721	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	m²	2,12	392,79	483,13	1.024,23	0,33 %
3.2	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	4	45,01	55,36	221,44	0,07 %

4			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**20.122,20**	**6,47 %**
4.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	113,29	139,34	2.229,44	0,72 %
4.2	00040818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	4	3.636,74	4.473,19	17.892,76	5,76 %

Total sem BDI	**252.773,11**
Total do BDI	**58.112,43**
Total Geral	**310.885,54**



KLERYSON ALVES PEREIRA
Eng. Civil Crea/RN 2116032210