RENOVAR
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS A PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL NO MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS A PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL NO MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN
LOCAL:	NAS RUAS MARIA ESTELITA DE JESUS, JOÃO FRANCISCO DE MORAIS, JOÃO GOMES FILHO, JOSÉ IZIDORO, JOÃO MANOEL E PEDRO OLIVO INCLUSIVE PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA)
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN

DATA : 11/12/2023 BDI : 24,03%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	85,34%	46,96%	10/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
1	RUA MARIA ESTELITA DE JESUS						R$ 66.877,04
1.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	121,00	R$ 0,73	'R$ '88,47
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	R$ 227,32	'R$ '1.363,90
1.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	580,80	R$ 98,64	'R$ '57.292,21
1.4	COMP 02	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	PROPRIO	M	30,00	R$ 29,67	'R$ '890,06
1.5	C3166	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1801 A 2000M	SEINFRA	M3	18,00	R$ 22,42	'R$ '403,60
1.6	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M2	18,00	R$ 10,49	'R$ '188,88
1.7	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	3,15	R$ 924,90	'R$ '2.913,43
1.8	COMP 01	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (M²) - COMPOSIÇÃO OBTIDA NO CATALOGO ORSE NOVEMBRO/2022 COD 09418/ORSE - PREÇO INSUMO - SINAPI - JANEIRO/2023	PROPRIO	M²	30,25	R$ 109,90	'R$ '3.324,53
1.9	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	242,00	R$ 1,70	'R$ '411,98
2	RUA JOÃO FRANCISCO DE MORAIS						R$ 31.769,95
2.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	38,00	R$ 0,73	'R$ '27,78
2.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	269,80	R$ 98,64	'R$ '26.614,05
2.3	COMP 02	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3		M	38,00	R$ 29,67	'R$ '1.127,41
2.4	C3166	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1801 A 2000M	SEINFRA	M3	13,68	R$ 22,42	'R$ '306,73
2,5	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M2	13,68	R$ 10,49	'R$ '143,55
2,6	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	2,57	R$ 924,90	'R$ '2.376,99

JADSON GABLO DA SILVA
Socio-Administrador
RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
JADSON GABLO DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR

Vicente de Paula O. Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA/PB 161648463-2
VICENTE DE PAULO O. SOBRINHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PB: 161648463-2

RENOVAR
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS A PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL NO MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS A PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL NO MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN
LOCAL:	NAS RUAS MARIA ESTELITA DE JESUS, JOÃO FRANCISCO DE MORAIS, JOÃO GOMES FILHO, JOSÉ IZIDORO, JOÃO MANOEL E PEDRO OLIVO INCLUSIVE PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA)
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN

DATA : 11/12/2023 BDI : 24,03%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	85,34%	46,96%	10/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
2,7	COMP 01	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (M²) - COMPOSIÇÃO OBTIDA NO CATALOGO ORSE NOVEMBRO/2022 COD 09418/ORSE - PREÇO INSUMO - SINAPI - JANEIRO/2023	PROPRIO	M²	9,50	R$ 109,90	'R$ '1.044,07
2,8	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	76,00	R$ 1,70	'R$ '129,38
3	**RUA JOÃO GOMES FILHO**						**R$ 41.968,49**
3.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	38,00	R$ 0,73	'R$ '27,78
3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	357,20	R$ 98,64	'R$ '35.235,50
3.3	COMP 02	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	PROPRIO	M	50,00	R$ 29,67	'R$ '1.483,43
3.4	C3166	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1801 A 2000M	SEINFRA	M3	18,00	R$ 22,42	'R$ '403,60
3.5	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M2	18,00	R$ 10,49	'R$ '188,88
3.6	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	3,38	R$ 924,90	'R$ '3.126,15
.7	COMP 01	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (M²) - COMPOSIÇÃO OBTIDA NO CATALOGO ORSE NOVEMBRO/2022 COD 09418/ORSE - PREÇO INSUMO - SINAPI - JANEIRO/2023	COMP 01	M²	12,50	R$ 109,90	'R$ '1.373,77
3.8	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	76,00	R$ 1,70	'R$ '129,38
4	**RUA JOSÉ IZIDORO**						**R$ 97.506,18**
4.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	71,45	R$ 0,73	'R$ '52,24
4.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	855,25	R$ 98,64	'R$ '84.364,94
4.3	COMP 02	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3		M	90,00	R$ 29,67	'R$ '2.670,17
4.4	C3166	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1801 A 2000M	SEINFRA	M3	36,00	R$ 22,42	'R$ '807,19

JADSON GABLO DA SILVA
Socio-Administrador
RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
JADSON GABLO DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR

Vicente de Paula O. Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA/PB 161648463-2
VICENTE DE PAULO O SOBRINHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PB: 161648463-2

RENOVAR
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS A PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL NO MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS A PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL NO MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN
LOCAL:	NAS RUAS MARIA ESTELITA DE JESUS, JOÃO FRANCISCO DE MORAIS, JOÃO GOMES FILHO, JOSÉ IZIDORO, JOÃO MANOEL E PEDRO OLIVO INCLUSIVE PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA)
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN

DATA : 11/12/2023 — BDI : 24,03%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	85,34%	46,96%	10/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
4.5	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M2	36,00	R$ 10,49	'R$ '377,76
4.6	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	6,75	R$ 924,90	'R$ '6.243,05
4.7	COMP 01	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (M²) - COMPOSIÇÃO OBTIDA NO CATALOGO ORSE NOVEMBRO/2022 COD 09418/ORSE - PREÇO INSUMO - SINAPI - JANEIRO/2023	PROPRIO	M²	25,00	R$ 109,90	'R$ '2.747,54
4.8	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	142,90	R$ 1,70	'R$ '243,27
5	**RUA PEDRO OLIVIO**						**R$ 39.454,65**
5.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	49,50	R$ 0,73	'R$ '36,19
5.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	371,25	R$ 98,64	'R$ '36.621,44
5.3	COMP 02	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3		M	20,00	R$ 29,67	'R$ '593,37
5.4	C3166	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1801 A 2000M	SEINFRA	M3	7,20	R$ 22,42	'R$ '161,44
5.5	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M2	7,20	R$ 10,49	'R$ '75,55
5.6	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	1,35	R$ 924,90	'R$ '1.248,61
5.7	COMP 01	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (M²) - COMPOSIÇÃO OBTIDA NO CATALOGO ORSE NOVEMBRO/2022 COD 09418/ORSE - PREÇO INSUMO - SINAPI - JANEIRO/2023	PROPRIO	M²	5,00	R$ 109,90	'R$ '549,51
5.8	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	99,00	R$ 1,70	'R$ '168,54
6	**RUA JOAO MANOEL**						**R$ 34.452,05**

JADSON GABLO DA SIL
Socio-Administrador
RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
JADSON GABLO DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR

Vicente de Paula O. Sob
Engenheiro Civil
CREA/PB 161
VICENTE DE PAULO O. SOBRINHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PB: 161648463-2

RENOVAR
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS A PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL NO MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS A PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL NO MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN
LOCAL:	NAS RUAS MARIA ESTELITA DE JESUS, JOÃO FRANCISCO DE MORAIS, JOÃO GOMES FILHO, JOSÉ IZIDORO, JOÃO MANOEL E PEDRO OLIVO INCLUSIVE PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA)
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN

DATA : 11/12/2023 BDI : 24,03%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	85,34%	46,96%	10/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
6.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	30,00	R$ 0,73	'R$ '21,93
6.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	348,00	R$ 98,64	'R$ '34.327,98
6.3	COMP 02	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	PROPRIO	M	0,00	R$ 29,67	'R$ '0,00
6.4	C3166	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1801 A 2000M	SEINFRA	M3	0,00	R$ 22,42	'R$ '0,00
6.5	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M2	0,00	R$ 10,49	'R$ '0,00
6.6	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	0,00	R$ 924,90	'R$ '0,00
6.7	COMP 01	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (M²) - COMPOSIÇÃO OBTIDA NO CATALOGO ORSE NOVEMBRO/2022 COD 09418/ORSE - PREÇO INSUMO - SINAPI - JANEIRO/2023	PROPRIO	M²	0,00	R$ 109,90	'R$ '0,00
6.8	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	60,00	R$ 1,70	'R$ '102,14
						VALOR TOTAL:	R$ 312.028,35

JADSON GABLO DA SILVA
Socio-Administrador
RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
JADSON GABLO DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR

Vicente de Paula O. Sob.
Engenheiro Civil
CREA/PB 161648463-2
VICENTE DE PAULO O. SOBRINHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PB: 161648463-2