RENOVAR
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS A PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL NO MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS A PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL NO MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN
LOCAL:	NAS RUAS MARIA ESTELITA DE JESUS, JOÃO FRANCISCO DE MORAIS, JOÃO GOMES FILHO, JOSÉ IZIDORO, JOÃO MANOEL E PEDRO OLIVO INCLUSIVE PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA)
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN

DATA : 11/12/2023 BDI : 24,03%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	85,34%	46,96%	10/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
1	RUA FRANCISCO ALENCAR						R$ 179.748,77
1.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	130,00	R$ 0,59	'R$ '76,81
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	R$ 183,71	'R$ '1.102,25
1.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	1.527,00	R$ 79,72	'R$ '121.732,65
1.4	COMP 02	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3		M	271,60	R$ 23,98	'R$ '6.512,16
1.5	C3166	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1801 A 2000M	SEINFRA	M3	213,90	R$ 18,12	'R$ '3.876,00
1.6	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	213,90	R$ 8,48	'R$ '1.813,96
1.7	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO DE CERÂMICA 8 FUROS, DE 9X19X19 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M3	14,82	R$ 477,90	'R$ '7.082,44
1.8	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	40,46	R$ 747,47	'R$ '30.242,54
1.9	COMP 01	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (M²) - COMPOSIÇÃO OBTIDA NO CATALOGO ORSE NOVEMBRO/2022 COD 09418/ORSE - PREÇO INSUMO - SINAPI - JANEIRO/2023		M²	77,50	R$ 88,82	'R$ '6.883,43
1.10	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	310,00	R$ 1,38	'R$ '426,50
2	RUA MARIA ALENCAR						R$ 98.885,16
2.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	83,00	R$ 0,59	'R$ '49,04
2.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	962,80	R$ 79,72	'R$ '76.754,55
2.3	COMP 02	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3		M	166,00	R$ 23,98	'R$ '3.980,19
2.4	C3166	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1801 A 2000M	SEINFRA	M3	104,58	R$ 18,12	'R$ '1.895,06
2.5	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	104,58	R$ 8,48	'R$ '886,88

Jadson Gablo da Silva
Sócio Administrador
RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
JADSON GABLO DA SILVA

Vicente de Paulo O. Sobrinho
CREA 181648483-2
VICENTE DE PAULO O. SOBRINHO
ENGENHEIRO CIVIL

RENOVAR
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS A PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL NO MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS A PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL NO MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN
LOCAL:	NAS RUAS MARIA ESTELITA DE JESUS, JOÃO FRANCISCO DE MORAIS, JOÃO GOMES FILHO, JOSÉ IZIDORO, JOÃO MANOEL E PEDRO OLIVO INCLUSIVE PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA)
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN

DATA : 11/12/2023 BDI : 24,03%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	85,34%	46,96%	10/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
2.6	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO DE CERÂMICA 8 FUROS, DE 9X19X19 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M3	9,46	R$ 477,90	'R$ '4.520,91
2.7	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	9,21	R$ 747,47	'R$ '6.884,18
2.8	COMP 01	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (M²) - COMPOSIÇÃO OBTIDA NO CATALOGO ORSE NOVEMBRO/2022 COD 09418/ORSE - PREÇO INSUMO - SINAPI - JANEIRO/2023		M²	41,50	R$ 88,82	'R$ '3.685,97
2.9	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	166,00	R$ 1,38	'R$ '228,38
						VALOR TOTAL:	R$ 278.633,93

Jadson Gablo da Silva
Sócio Administrador
RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
JADSON GABLO DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR

Vicente de Paulo O. Sobrinho
CREA 161648463-2
VICENTE DE PAULO O. SOBRINHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PB: 161648463-2